

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật**  
**Công trình: Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư**  
**phường Đông Lương năm 2022 (đợt 1)**

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định một số nội dung chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị tại Báo cáo thẩm định số 123/TĐ-QLĐT ngày 22/6/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường Đông Lương năm 2022 (đợt 1).
2. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.
3. Chủ đầu tư: UBND phường Đông Lương.
4. Đơn vị quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án theo quy định của pháp luật.
5. Địa điểm xây dựng: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.
6. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiến trúc Quảng Trị.
7. Quy mô và giải pháp kỹ thuật chính:
  - 7.1. Quy mô: Đầu tư xã hội hóa 02 tuyến điện chiếu sáng tại Khu phố 3 và khu phố Trung Chỉ thuộc phường Đông Lương với tổng chiều dài là 312,6m.
  - 7.2. Giải pháp kỹ thuật chính:
    - Tuyến chiếu sáng kiệt 21 Điện Biên Phủ, Khu phố 3: Tổng chiều dài là 153,9m; bố trí 04 đèn Led chiếu sáng.

- Tuyến chiếu sáng kiệt 36 Phạm Hồng Thái, khu phố Trung Chi: Tổng chiều dài là 158,7m; bố trí 04 đèn Led chiếu sáng.

- Bố trí đèn chiếu sáng một phía về phía cột điện có sẵn; sử dụng loại bóng gián tiếp, phân bố ánh sáng rộng, có  $I_{max}=0^0$  đến  $65^0$ , nguồn sáng thích hợp Led 60W.

- Cản đèn có đường kính D48mm dày 2,5mm, vưon 1,2m, cản đèn được mạ kẽm nhúng nóng, cản được định vị vào cột điện có sẵn bằng tay bắt Bulông.

- Sử dụng mạng điện hạ áp 0,4kv, 1 pha 2 dây, sử dụng cáp vặn xoắn ruột nhôm LV-ABC-2x16mm<sup>2</sup> 0,6/1kv và cách điện toàn phần treo song song với cáp vặn xoắn hạ thế Điện lực.

- Dây lên đèn sử dụng dây điện có tiết diện VCmo 2x1,5mm<sup>2</sup>; đấu nối cáp nguồn cho đèn bằng kẹp răng loại rẽ nhánh hạ áp.

- Toàn bộ các tuyến điện chiếu sáng được đấu nối vào tuyến điện chiếu sáng có sẵn của thành phố.

8. Tổng mức đầu tư: **59.025.000 đồng.**

(Bằng chữ: Năm mươi chín triệu, không trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 51.123.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 1.088.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng: 6.702.000 đồng
- Chi phí khác: 112.000 đồng

9. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách thành phố và Nhân dân đóng góp.

- Ngân sách thành phố: 33.464.000 đồng.
- Nhân dân đóng góp (50% giá trị chi phí xây dựng): 25.561.000 đồng.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022.

**Điều 2.** UBND phường Đông Lương chịu trách nhiệm tổ chức quản lý thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 đúng theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố Đông Hà; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND phường Đông Lương và Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- PVP, CVVP HĐND&UBND thành phố;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Văn Dũng